

ZMLUVA O DIELO č. 70/2014-2

UZATVORENA PODLA § 536 A NASL. ZAKONA C. 513/1991 ZB. OBCHODNEHO ZAKONNIKA,
V ZNENI NESKORSICH PREDPISOV

Zmluvné strany :

Objednávateľ:

Obec Vlky

Sídlo :

Vlky 83, 900 44 Vlky

v zastúpení :

Baltazár Fejes - starosta

IČO :

00 305 189

DIČ :

202 0663 623

Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s., č.ú. SK44 5600 0000 0018 3798 1001

Tel :

+421 2 4595 8480

Fax :

+421 2 4595 8480

e-mail :

obecvlky@mail.t-com.sk

Zodpovedná osoba na rokovanie vo veciach zmluvných: Baltazár Fejes

a

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

Sídlo:

Veľká Budafa 66, 930 34 Holice

v zastúpení :

Ing. Ladislav Németh – predseda predstavenstva

IČO:

36 228 427

DIČ:

2020196596

IČ DPH:

SK22001965

Bankové spojenie: VÚB, a.s. č.ú. 2672704253/0200 1270790756/0200

Tel:

031/562 3141

Fax:

031/562 3394

e-mail:

bala@bala.sk

IBAN:

SK72 0200 0000 0026 7270 4253

SK26 0200 0000 0012 7079 0756

SWIFT kód:

SUBASKBX

Zodpovedná osoba na rokovanie vo veciach technických a zmluvných: Ing. Ladislav Németh

Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo ako výsledok prijatia ponuky zhotoviteľa objednávateľom v podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky: **“Revitalizácia centra obce Vlky”**, (ďalej “dielo” alebo “stavba”), ktorou sa zhotoviteľ zaväzuje k zhotoveniu diela v rozsahu vymedzenom predmetom tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje k jeho prevzatíu a k zaplateniu dohodnutej ceny za jeho zhotovenie.

1

Článok II.

Predmet plnenia a účel zmluvy

- 2.1 Základným účelom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác v rámci realizácie diela na zákazku s názvom: **“Revitalizácia centra obce Vlky”**.

Predmet diela a jeho rozsah je vymedzený v Projektovej dokumentácii spracovanej R-PROJECT INVEST s.r.o., ktorú poskytne objednávatel' zhotoviteľovi v tlačenej verzii, v súťažných podkladoch vo verejnom obstarávaní a v ponuke zhotoviteľa a najmä v Prílohe č.1 (rozpočet) tejto zmluvy.

- 2.2 Podklady pre uzavretie zmluvy :

2.2.1 Projektová dokumentácia stavby od R- PROJECT INVEST s.r.o.,

2.2.2 Ponuka zhotoviteľa (uchádzača) vo verejnom obstarávaní,

2.2.3 Súťažné podklady vo verejnom obstarávaní.

- 2.3 Predmet tejto zmluvy zahŕňa i uvedenie realizovaného diela, prípadne jeho časti do prevádzky, vrátane vykonania všetkých prípadných prevádzkových, zaťažkových a komplexných skúšok a odovzdanie príslušných dokladov (návodov na použitie, atesty, certifikáty, vyhlásenia zhody ES (CE) výrobkov, technologických zariadení a revízne správy), ďalej zaškolenie obsluhy zariadení ak je uplatniteľné, ktoré sú súčasťou diela podľa tejto zmluvy a ďalšej činnosti súvisiace s predmetom diela.

Článok III.

Doba plnenia

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť svoj záväzok uskutočniť dielo v lehote výstavby do 1 mesiaca odo dňa zadania zákazky (doručenia písomnej objednávky na uskutočnenie diela).
- 3.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas celej doby výstavby prístup vlastníkov k nehnuteľnostiam a v prípade potreby aj záchranným silám. Prístup a príjazd vlastníkov nehnuteľností do dvorov a súvisiacich pozemkov zabezpečí lávkami a premosteniami dostatočnej nosnosti.
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vzkoná dielo v zmysle dohodnutých termínov výstavby a úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať najmä v prípade, že z dôvodov vyššej moci nebude technicky možné dielo, prípadne časť diela, dokončiť za dohodnutých podmienok v zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie diela.
- 3.4 Objednávatel' pred započatím prác zabezpečí protokolárne odovzdanie staveniska zhotoviteľovi. Na konkrétnom termíne sa zmluvné strany dohodnú vzájomne.

Článok IV.

Zmluvná cena

- 4.1 Zmluvná cena za zhotovenie diela uvedeného v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 a činí :

177 279,84 EUR bez DPH

35 455,97 EUR 20% DPH

212 735,81 EUR vrátane DPH

Slovom: *dvestodvanásťtisíc sedemstotridsaťpäť 81/100 EUR*

- 4.2 Vyššie uvedená zmluvná cena za dielo zahŕňa:

Cenu všetkých stavebných prác súvisiacich s realizáciou zákazky: **"Revitalizácia centra obce Vlky"**, na základe výkazu výmer podľa Prílohy č.1. V cene sú zahrnuté všetky náklady potrebné k vykonaniu diela, k vyskúšaniam a odovzdaniu diela do užívania, vrátane pomocných konštrukcií (lešenia, lávky a pod.), búracie a sekacie práce vrátane, spätného vyspravenia konštrukcií, dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, zabezpečenie poriadku na stavbe a príslušných používaných cestných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, prípadné stráženie staveniska a pod.

- 4.3 Objednávateľ bude v prípade navyše prác postupovať v zmysle aktuálneho právneho stavu v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok V. **Projektová dokumentácia**

- 5.1 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi 1x tlačенú verziu projektovej dokumentácie stavby pri podpise zmluvy.
- 5.2 Schválenie odchýliek a zmien projektu objednávatelom nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za technicky správne prevedenie diela, za jeho úplnosť a za jeho súlad so všetkými platnými predpismi a technickými normami.

Článok VI. **Zmluvné záruky**

- 6.1 Zhotoviteľ je zaviazaný zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy, tj. všetky jeho časti spočívajúce v dodávke, ako aj vo vykonaní stavebných a montážnych prác, musia byť dodané kompletne v patričnej kvalite, zodpovedajúcej schválenému projektu, vrátane jeho prípadných zmien. Dielo i jeho jednotlivé časti musia zodpovedať platným STN EN, technickým požiadavkám na stavebné výrobky v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z., a ďalším platným právnym predpisom. To isté sa vzťahuje i na výrobky, zariadenia a dodávky dodávateľov zhotoviteľovi, ktorých použitie je povolené v SR. Zhotoviteľ ručí za úplné a kvalitné prevedenie a funkciu predmetu tejto zmluvy v rozsahu a parametroch stanovených v projektovej dokumentácii a v ustanoveniach tejto zmluvy a jej príloh.
- 6.2 Pokiaľ záväzné predpisy alebo záväzné časti STN EN, prípadne v projektovej dokumentácii k stavebnému povoleniu ustanovujú vykonanie skúšok, osvedčujúcich zmluvne dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho častí, musí prevedenie týchto skúšok alebo vyskúšanie, predchádzať prebratiu diela, resp. jeho častí.
- 6.3 Zhotoviteľ poskytne na dielo podľa tejto zmluvy záruku za riadne vykonanie prác na stavebnú časť v dĺžke 60 mesiacov odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bez väd a nedorobkov. Záruka na všetky výrobky bude podľa termínu udávaného výrobcami min. však 24 mesiacov.
- 6.4 Pokiaľ prípadné vady a nedorobky nebudú odstránené zhotoviteľom v dohodnutej lehote, začína bežať záručná lehota až nasledujúci deň po odstránení poslednej vady a nepodarku. Po odstránení vady bude spísaný protokol podpísaný obidvoma stranami.
- 6.5 Na vyzvanie objednávateľa je zhotoviteľ povinný bezodkladne v rámci záručnej doby všetky vady a nedorobky diela na svoju zodpovednosť a náklady odstrániť, či už vznikli chybou konštrukcie, nedodržaním tech. riešenia podľa projektovej dokumentácie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý zhotoviteľ zodpovedá.
- 6.6 Zhotoviteľ je zaviazaný odstrániť prípadné vady diela na základe písomnej reklamácie objednávateľa, a to v dohodnutej lehote. Ak nedôjde k dohode o lehote, je zaviazaný

takéto vady odstrániť v čo najkratšej technicky nožnej lehote. Podľa voľby objednávateľa budú vady buď odstránené opravou, výmenou vadnej veci, alebo bude poskytnutá primeraná zľava vyjadrujúca i výšku škôd spôsobených týmito vadami objednávateľovi. V prípade, že by o výške tejto zľavy nebola uzatvorená dohoda, bude určená nezávislým súdnym znalcom, schváleným obidvoma stranami.

- 6.7 Záručná lehota na reklamovanú časť predmetu diela sa predlžuje o dobu počínajúc dátumom uplatnenia oprávnenej reklamácie a končí dňom odstránenia vady.
- 6.8 Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny nebudú objednávateľovi odovzdané, nemôže zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.
- 6.9 Ak sa zhotoviteľ omešká so splnením si svojej povinnosti nástupu na odstraňovanie väd stavebných prác (servisný zásah) v požadovanej lehote do 60 hodín od písomného oznámenia vady (e-mailom) alebo splnenie lehoty na odstránenie väd v požadovanej lehote do 120 hodín od nástupu, objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 20 EUR za každú aj začatú hodinu omeškania, ktorá platí pre oba prípady, t.j. nenastúpenie v požadovanom čase na odstránenie väd alebo neodstránenie väd v požadovanej lehote. Uvedené pokuty sa nevzťahujú na vady vzniknuté cudzím zavinením, za ktoré nezodpovedá zhotoviteľ, t.j. neoprávnené reklamácie. Prihliada sa na charakter a závažnosť vzniknutej vady.
- 6.10 V prípade akéhokoľvek porušenia dohodnutých zmluvných podmienok zo strany zhotoviteľa, má právo objednávateľ požadovať zmluvnú pokutu vo výške 200 EUR, ak pokuta nebola určená osobitne pri danej podmienke.
- 6.11 Zhotoviteľ poskytne bankovú záruku na uskutočnenie stavebných prác diela vo výške 10% zmluvnej ceny uvedenej v čl. IV. tejto zmluvy a bude predložená ku dňu podpisu tejto zmluvy a bude platná do ukončenia lehoty výstavy diela a to až do dňa úspešného protokolárneho prebratia diela. Banková záruka sa predkladá ku dňu podpisu zmluvy o dielo.

Článok VII. Platobné podmienky

- 7.1 Objednávateľ bude platiť dojednanú zmluvnú cenu diela na účet zhotoviteľa spôsobom uvedeným v nasledujúcich ustanoveniach.
- 7.2 Právo faktúrovať za riadne vykonané stavebné práce vzniká zhotoviteľovi na základe skutočne vykonaných prác po odovzdaní diela na základe odsúhlaseného a písomne potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác stavebno-technickým dozorom objednávateľa a stabyvedúceho zhotoviteľa podľa článku IX. tejto zmluvy.
- 7.3 Objednávateľ realizuje dielo ako projekt spolufinancovaný na základe nenávratného finančného príspevku od poskytovateľa : **Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR**. Splatnosť faktúr vzhľadom na financovanie projektu bude do 60 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.
- 7.4 Predmet zmluvy sa považuje za riadne vykonaný, ak ho zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí prác, v lehote plnenia podľa tejto zmluvy, prípadne jej dodatkov a objednávateľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa odovzdania nevytkne zjavné vady predmetu zmluvy.

- 7.5 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia faktúrovať objednávateľovi vo výške vzájomne dohodnutého rozsahu vykonaných prác k predmetnému dňu.
- 7.6 V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín plnenia v zmysle čl.3 tejto zmluvy (prípadne jej dodatkov), objednávateľ môže uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 800 EUR za každý kalendárny deň omeškania aj začatý deň omeškania, nakoľko lehota výstavby bola kritériom na vyhodnotenie ponúk vo verejnej súťaži s váhou kritéria 20%.
- 7.7 Faktúra bude obsahovať min. náležitosti v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Prílohou faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác potvrdený technickým dozom objednávateľa a stavbyvedúcim zhotoviteľa. Ak zhotoviteľ nie je platiteľ dane z pridanej hodnoty faktúra musí obsahovať náležitosti podľa zákona o účtovníctve. Ak je zhotoviteľ platiteľom dane z pridanej hodnoty, musí faktúra obsahovať náležitosti aj podľa zákona o dani z pridanej hodnoty.
- 7.8 Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru pred uplynutím lehoty jej splatnosti bez zaplatenia v prípade, že neobsahuje dohodnuté náležitosti. Musí uviesť dôvod vrátenia. V takomto prípade beží nová lehota splatnosti odo dňa doručenia oprávnenej faktúry objednávateľovi.

Článok VIII

Postup a organizácia práce

- 8.1 Zhotoviteľ má právo vykonávať všetky práce spôsobom, ktorý považuje za najvýhodnejší k riadnemu zhotoveniu diela pri rešpektovaní účelu tejto zmluvy, zmluvných termínov, harmonogramu, dohôd o postupnom dokončovaní diela, koordinácii prác s ďalšími subdodávateľmi a súbežnej prevádzky objednávateľa. Pri zabezpečovaní postupu prác je zhotoviteľ povinný dbať o oprávnené záujmy susedov v mieste zhotovovaného diela.
- 8.2 Zhotoviteľ je povinný pri plnení svojho záväzku z tejto zmluvy udržiavať všeobecný poriadok na stavenisku a v jeho okolí, najmä na vlastný náklad udržiavať čistotu príjazdových ciest na stavenisko, udržiavať ich neustálu prejazdnosť vozidlám tretích osôb. Je povinný na svoje náklady denne odstraňovať z pracoviska všetky odpady, obaly a nečistoty vzniknuté pri jeho práci a zhromažďovať ich na mieste, ktoré určí objednávateľ, a následne ich na vlastné náklady zlikvidovať. Pri nesplnení tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený zabezpečiť nápravu prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa.
- 8.3 Zhotoviteľ do 3 prac. dní po zahájení prác odovzdá objednávateľovi aktuálny časový harmonogram výstavby.

Článok IX.

Stavbyvedúci a technický dozor, Stavebný denník

- 9.1 Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ bude mať na stavbe vlastný technický dozor. Meno tejto zodpovednej osoby bude zapísané pri započatí stavebných a montážnych prác do stavebného denníka. Technický dozor objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich akosť a vykonávať zápisy v denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým objednávateľ nepreberá v zmysle stavebného zákona zodpovednosť za riadne prevedenie diela, ktoré prináleží zhotoviteľovi. Technický dozor objednávateľa je oprávnený takisto k preberaniu jednotlivých, samostatne odovzdávaných, častí diela.

9.2 Zhotoviteľ zabezpečí vedenie uskutočňovania stavby (diela) odborne spôsobilou osobou – stavbyvedúcim (SV), na pozíciách:

- Stavbyvedúci so zameraním Inžinierske stavby - dopravné stavby,
- Stavbyvedúci so zameraním Inžinierske stavby - energetické a iné líniové stavby (zameranie elektro) na stavbu objektu SO 04 Verejné osvetlenie.

Uvedené požiadavky môžu byť splnené aj jedným SV ak má požadované zamerania.

Zhotoviteľ predloží objednávateľovi ku dňu podpisu tejto zmluvy Profesné životopisy stavbyvedúcich s uvedením min. 1 referenčnej stavby ako stavbyvedúci a kontaktných osôb pre overenie referencie, úradne overenú kópiu osvedčenia pre príslušné zameranie o odbornej spôsobilosti SV zo Slovenskej komory stavebných inžinierov alebo kópiu s podpisom a pečiatkou SV. Objednávateľ bezodkladne posúdi doklady a v prípade splnenia požiadaviek ich písomne odsúhlasí zhotoviteľovi do 2 prac. dní od doručenia kompletných dokladov. Objednávateľ si vyhradzuje právo požiadať o výmenu SV v prípade ak s ním nebude spokojný s uvedením objektívneho dôvodu.

9.3 Stavbyvedúci alebo jeho zodpovedný zástupca bude na stavbe počas výstavby (vykonávania prác) neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku počas výstavby neustále zodpovednú osobu - stavbyvedúceho, ktorý zodpovedá za vedenie uskutočňovania stavby, kontrolu stav. prác a je povinná informovať objednávateľa resp. jeho zmocnených zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo v priebehu vykonávania prác.

9.4 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá stavebný zákon 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, a to výhradne v slovenskom jazyku. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníku a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v denníku. V prípade, že zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť o oznámiť to objednávateľovi.

9.5 Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odstránenia všetkých vád a nedorobkov. Stavebný denník bude umiestnený po dobu zhotovovania diela na stavbe u objednávateľa, poprípade u preukázateľne poverenej zodpovednej osoby.

9.6 Stavebný denník musí byť prístupný v priebehu výstavby kedykoľvek behom pracovnej doby, vrátane prípadných predĺžených či nočných smien. Objednávateľ a zástupcovia ďalších oprávnených orgánov sú oprávnení kedykoľvek do neho nazerať a žiadať z neho výpisy. Stavebný denník je vyhotovený s dvoma kópiami. Pripomienky objednávateľa k spôsobu vedenia stavebného denníka sú pre zhotoviteľa záväzné.

Článok X.

Kontrola prevedenia diela

10.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob prevedenia diela zhotoviteľom prostredníctvom Technického dozoru objednávateľa alebo oprávneným zástupcom objednávateľa

10.2 Technický dozor objednávateľa je oprávnený pri zistení závad v priebehu výkonu prác požadovať, aby zhotoviteľ takéto vady odstránil a dielo vykonával riadnym spôsobom. Odstránenie vád je zhotoviteľ povinný realizovať na svoje náklady a v určenej lehote.

10.3 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa k obhliadke a prevereniu konštrukcií, ktoré majú byť ďalším postupom zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Takáto výzva bude urobená najneskôr 48 hodín vopred pred samotným úkonom a zaznamenaná bude aj v stavebnom denníku. Pokiaľ sa zástupca objednávateľa nedostaví ku kontrole v takto

určenej dobe, je zhotoviteľ oprávnený tieto konštrukcie zakryť. Pred ich zakrytím musí urobiť všetky opatrenia vyžadované technickými normami a zabezpečiť dokumentáciu takto zakrývaných konštrukcií ak je to vhodné a požadované od objednávateľa, a to preukaznou formou (napr.: geod. zameraním). Tento postup ho nezbavuje zodpovednosti za vady takýchto zakrytých konštrukcií.

- 10.4 V prípade, že zhotoviteľ nedodrží túto povinnosť (bod 10.3), je zaviazaný na základe výzvy objednávateľa a na svoje náklady odkryť zakryté konštrukcie, ak so zmluvnými stranami nebude uzatvorená iná dohoda, napr. o úprave záručnej lehoty, eventuálne zľave z ceny diela.

Článok XI.

Poistenie a ochrana zdravia pri práci

- 11.1 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi ku dňu podpisu tejto zmluvy platnú poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa / profesijnú zodpovednosť alebo potvrdenie o poistení (originál alebo overenú kópiu). Vyžaduje sa poistenie v min. poistnej sume vo výške zmluvnej ceny diela vrátane DPH.

- 11.2 Bezpečnosť a ochrana zdravia:

Zhotoviteľ sa zaväzuje :

- dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na stavenisku/pracovisku v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky,
- zaisťovať vlastný dozor nad bezpečnosťou práce v zmysle vyhlášky č. 374/1990 Zb. SÚBP a zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov prevádzkať sústavnú kontrolu nad bezpečnosťou práce pri činnosti na pracoviskách objednávateľa,
- minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie najmä hlučnosť, prašnosť, emisiu exhalátov zo spaľovacích motorov.

- 11.3 Zhotoviteľ je si vedomý, že podľa zákona č. 40/1964 Zb., § 421a, zodpovedá aj za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo inej veci, ktorá bola použitá pri plnení záväzku a tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.

Článok XII.

Vlastníctvo diela a zodpovednosť za škody

- 12.1 Odo dňa prevzatia staveniska od objednávateľa až do dňa odovzdania diela, zodpovedá zhotoviteľ za škody na týchto nehnuteľnostiach, a zhotovovanom diele.
- 12.2 Vlastníkom všetkých vecí, ktoré zhotoviteľ zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich yžzabudovania a písomného protokolárneho prevzatia objednávateľom zhotoviteľ. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škodu ako na zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu.
- 12.3 Všetky podklady, ktoré boli objednávateľom zhotoviteľovi odovzdané, zostávajú jeho vlastníctvom a zhotoviteľ za ne zodpovedá, a od okamihu ich prevzatia je povinný objednávateľovi ich vrátiť po splnení svojho záväzku.
- 12.4 Zodpovednosť za škodu na dočasne zabratej ploche pre účely výstavby nesie zhotoviteľ odo dňa jej prevzatia od objednávateľa až do dňa jej vypratania a spätného odovzdania.
- 12.5 Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho častí prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na ňom na objednávateľa.

- 12.6 Zodpovednosť za škodu spôsobenú tretej osobe v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy má zhotoviteľ.

Článok XIII.

Odobzdzanie a prevzatie diela

- 13.1 Objednávateľ prevezme dielo dokončené v súlade s touto zmluvou od zhotoviteľa písomným Protokolom o odobzdzaní a prevzatí diela (preberací protokol), ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný štatutárnymi zástupcami, resp. nimi poverenými zástupcami zmluvných strán.
- 13.2 Za deň odobzdzania alebo deň ukončenia úspešného preberania diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odobzdzaní a prevzatí stavby bez väd a nedorobkov.
- 13.3 V dohodnutej lehote sa zástupca objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného diela, resp. jeho časti, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nepodarky, ktoré je nutné odstrániť do doby odobzdzania diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve zhotoviteľ objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom konania prehliadky.
- 13.4 Doklady a dokumenty, ktoré odobzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri preberaní stavby: revízne správy o odskúšaní a bezchybnosti inštalácií a zariadení ak je to uplatniteľné, vyhlásenia zhody výrobkov, atesty, geodetické zameranie, protokoly o vykonaných skúškach kvality a iné doklady podľa vyžiadania objednávateľa hlavne na overenie kvality.

Článok XIV.

Ostatné záväzky zhotoviteľa

- 14.1 Zhotoviteľ je povinný odobzdať vypratane stavenisko a zbavené akýchkoľvek zbytkov materiálu, ktoré majú súvislosť s plnením záväzku podľa tejto zmluvy.
- 14.2 Informačné a reklamné tabule môže osadiť zhotoviteľ len na základe písomného súhlasu objednávateľa. Jej veľkosť, umiestnenie, forma, formulácia a usporiadanie bude odsúhlasená objednávateľom. Na stavbe nebude povolená žiadna iná tabuľa alebo reklama s výnimkou, predpísaných tabulí, zakazujúcich vstup na stavbu alebo oznamujúcich nebezpečenstvo.
- 14.3 Ak v súvislosti so zhotovovaním diela bude potrebné umiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách zabezpečí zhotoviteľ projekt organizácie dopravy a umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v priebehu zhotovovania diela.
- 14.4 Pri zmene subdodávateľa na predmet tejto zmluvy môže požiadať zhotoviteľ o schválenie nového subdodávateľa v dostatočnom predstihu (min. 2 pracovné dni) pred plnením predmetu subdodávok. Platí však pravidlo pre zmenu subdodávateľa počas plnenia zmluvy, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Uvedený subdodávateľ môže začať poskytovať subdodávku až po písomnom (listom alebo e-mailom) schválení objednávateľom.
- 14.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť v zmysle projektovej dokumentácie diela - dočasné dopravné značenie vrátane odsúhlasenia ODI OR PZ.
- 14.6 Zhotoviteľ predloží elektronickú verziu (vo formáte MS Excel) podrobného rozpočtu, Formulár cenovej ponuky, ako aj má povinnosť predkladať v elektronickej verzii (formát MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie

predmetu zmluvy. Rozpočet musí byť vypracovaný na najnižšiu možnú úroveň položiek, t.j. na úroveň zodpovedajúcu položkám výkaz-výmer.

Článok XV.

Odstúpenie od zmluvy, zmena zmluvy

- 15.1 Zmluvné strany môžu požadovať zmenu zmluvy, alebo od zmluvy odstúpiť za podmienok daných príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka tieto úkony musia, mať písomnú formu a v prípade zmeny zmluvy názov „Dodatok k ZoD č. ...“, avšak v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 15.2 Objednávateľ môže od tejto zmluvy jednostranne odstúpiť v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy. Doručenie odstúpenia bude do vlastných rúk podľa všeobecného predpisu. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje najmä:
- omeškanie s plnením dohodnutých termínov dlhšie než 21 dní podľa predloženého harmonogramu postupu prác v rámci stavebných objektov, nezapočítava sa do termínu nepriaznivé počasie, ktoré neumožňuje dodržať technolog. postupy.
 - neodstránenie nekvalitne prevedenej práce na základe požiadavky objednávateľa /dozora v požadovanom termíne do 3 prac. dní,
 - preukázané dodanie alebo použitie nekvalitnej dodávky výrobkov a materiálov,
 - opakované nedodržanie platných predpisov BOZP a požiarnej ochrany alebo ich podstatné porušenie.

Článok XVI.

Záverečné ustanovenie

- 16.1 Zmluva o dielo nadobudne platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 546/2010 Z.z.
- 16.2 Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od tejto zmluvy, prípadne zmluvu nepodpísať v prípade záporného výsledku overenia procesu verejného obstarávania tejto zákazky riadiacim orgánom MPRV SR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR).
- 16.3 Objednávateľ v súlade s § 47a odsek (1) Zákona č. 40/1964 Zb. zverejní uzatvorenú zmluvu o dielo na svojej internetovej stránke. Ak nebude táto zmluva zverejnená do troch mesiacov od uzatvorenia, platí, že k uzatvoreniu zmluvy nedošlo.
- 16.4 V prípade ak nezverejní túto zmluvu povinná osoba (Objednávateľ) do siedmich dní odo dňa uzatvorenia, môže aj druhá zmluvná strana (Dodávateľ) podať návrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestníku.
- 16.5 Zmeny a dodatky tejto zmluvy platia len vtedy, ak sú podané písomne a podpísané štatutárnymi zástupcami obidvoch strán.
- 16.6 Všetky informácie, vrátane listín a ostatnej dokumentácie týkajúce sa tohto zmluvného vzťahu, sú považované obidvomi stranami za dôverné v zmysle ustanovenia § 27 Obchodného zákonníka s výnimkou informácií zverejňovaných podľa zákona o verejnom obstarávaní alebo výslovne označených v ponuke vo verejnom obstarávaní ako dôverné alebo obchodné tajomstvo alebo informácií vyžiadaných tretími osobami, ktorých oprávnenie vyplýva z príslušných právnych predpisov, žiadna zo strán nie je oprávnená

5

použiť alebo poskytnúť informácie o predmete diela, alebo jeho časti iným osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany. Výnimku tvorí zverejnenie zmluvy.

16.7 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou, a všetky z nej zamýšľané vzťahy, sa budú riadiť, interpretovať a uplatňovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka SR v platnom znení a podľa slovenských právnych predpisov.

16.8 Vzťahy a spory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi. Strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory, vzniknuté z tejto zmluvy, vždy najskôr vzájomným jednaním.

16.9 Z dôvodu, že predmet zákazky bude spolufinancovaný z prostriedkov poskytnutých na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (Zmluvy o NFP) medzi objednávateľom a poskytovateľom príspevku Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, bude zhotoviteľ povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiacich s dodávkou predmetu plnenia kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP a to oprávnenými osobami v zmysle čl. 12 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o NFP. Za osoby oprávnené sa považujú:

- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
- b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný
- d) orgán a nimi poverené osoby,
- e) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- f) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

16.10 V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatným, alebo neuskutočniteľným, nemá to vplyv na platnosť zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa zmluvné strany zaväzujú, že takéto neplatné alebo neuskutočniteľné ustanovenie nahradia ustanovením iným, ktoré ho v právnom aj obchodnom zmysle najbližšie nahradzuje.

16.11 Súčasťou tejto zmluvy budú nasledujúce prílohy:

Príloha č.1 Formulár cenovej ponuky (ocenený výkaz výmer)

16.12 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch origináloch, z čoho objednávateľ a zhotoviteľ obdržia dva podpísané exempláre.


V Šamoríne, dňa 13.08.2014

Vo Vlkoch, dňa 13.08.2014


Podpis

 **BALA**
akciová spoločnosť
VEĽKÁ BUDAFA č. 66
930 24 HOLICE

Zhotoviteľ:
BALA, a.s. – Ing. Ladislav Németh
Predseda predstavenstva


Baltazár Fejes

starosta
Obec Vlky



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Revitalizácia centra obce Vlky

JKSO

EČO

Miesto

Vlky

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

obec Vlky

Projektant

Zhotoviteľ

BALA, a.s.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

8.4.2014

Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	74 631,79	8	Práce nadčas			13	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž	73 701,65	9	Bez pevnej podl.			14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	979,73	10	Kultúrna pamiatka			15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	6 568,16	11				16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	21 398,51					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		177 279,84	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis 13.8.2014

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis 13.08.2014

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	177 279,84
24	DPH 20,00 % z 177 279,84	35 455,97
25	Cena s DPH (r. 23-24)	212 735,81

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Revitalizácia centra obce Vlky

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: BALA, a.s.

Miesto: Vlky

Spracoval:

Dátum: 8.4.2014

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Z0034/14	Revitalizácia centra obce Vlky	177 279,84	35 455,97	212 735,81
01	SO-01 Búracie práce a príprava	17 821,97	3 564,39	21 386,36
02	SO-02 Sadovnícke úpravy	17 889,72	3 577,94	21 467,66
03.1	SO-03.1 Rekonštrukcia chodníka - 1 úsek	19 314,56	3 862,91	23 177,47
03.2	SO-03.2 Rekonštrukcia chodníka - 2 úsek	9 813,98	1 962,80	11 776,78
04	SO-04 Rekonštrukcia verejného priestranstva	44 706,93	8 941,39	53 648,32
05	SO-05 Rekonštrukcia autobusovej zastávky	4 267,14	853,43	5 120,57
06	SO-06 Drobná architektúra	42 067,03	8 413,41	50 480,44
07	SO-07 Verejné osvetlenie	21 398,51	4 279,70	25 678,21

Celkom

177 279,84

35 455,97

212 735,81

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centra obce Vlky

Objekt: SO-01 Búracie práce a príprava

Časť:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 08.04. 2014

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				14 897,32
1	Zemné práce					9 960,13
1	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	70,000	1,39	97,30
2	111201401	Spálenie krovin a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu do 100 m2	m2	70,000	0,31	21,70
3	111201501	Spálenie konárov stromov s priemerom kmeňa nad 100 mm, na hromadách pre všetky druhy stromov	ks	6,000	16,74	100,44
5	112101103	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 700 mm, motorovou pilou	ks	4,000	17,01	68,04
6	112101104	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 900 mm, motorovou pilou	ks	1,000	24,20	24,20
7	112101105	Odstránenie listnatého stromu s priemerom nad 900 mm, motorovou pilou	ks	1,000	30,48	30,48
8	112201103	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 500 do 700 mm	ks	4,000	24,95	99,80
9	112201104	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 700 do 900 mm	ks	1,000	42,70	42,70
10	112201105	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m, priemer nad 900 mm	ks	1,000	51,34	51,34
11	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	212,000	1,24	262,88
12	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	574,000	3,84	2 204,16
13	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	100,000	1,84	184,00
14	113307111	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100mm, -0,16000t	m2	173,000	2,92	505,16
15	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	173,000	28,51	4 932,23
16	113307142	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	173,000	4,79	828,67
17	113307211	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy do 100 mm, -0,16000t	m2	574,000	0,46	264,04
18	113307212	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	212,000	0,66	139,92
19	162401413	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 500 do 700 mm do 3000 m	ks	4,000	13,06	52,24
20	162401414	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 700 do 900 mm do 3000 m	ks	1,000	20,73	20,73
21	162401415	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 900 mm do 3000 m	ks	1,000	30,10	30,10
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					4 937,19
33	961021311	Búranie základov, z muriva zmiešaného alebo kamenného - 2,408 t	m3	40,640	21,44	871,32
25	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	550,623	1,63	897,52
26	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	4 955,607	0,35	1 734,46
27	979082223	Poplatok za skládkovanie vyburaných hmôt a suti)	t	565,123	2,00	1 130,25

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centra obce Vlky

Objekt: SO-02 Sadovnicke úpravy

Časť:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 08.04.2014

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

17 889,72

1 Zemné práce

17 434,81

1	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m	m3	282,000	14,95	4 215,90
2	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	282,000	1,90	535,80
3	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	940,000	0,60	564,00
4	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	940,000	1,21	1 137,40
5	181301113	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2, hr.200 mm	m2	940,000	1,60	1 504,00
6	0057211300	Trávové semeno - výber	kg	29,610	5,90	174,70
7	183101113	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	377,000	0,97	365,69
8	183101121	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m3	ks	10,000	30,35	303,50
9	183403152	Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 880,000	0,10	188,00
10	183552111	Hnojenie priemyslovými hnojivami pri dávke 0,5t/ha, na ploche do 5ha, v sklone do 5 stupňov	ha	0,094	3 432,13	322,62
11	2519115505	Hnojivo priemyslové NPK)	t	0,024	4 500,00	108,00
12	184102111	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	10,000	28,90	289,00
13	0265115100	Stromy listnaté, d 100 - 150 cm	ks	9,000	195,00	1 755,00
14	0266079400	Smrek - d 150 - 200 cm	ks	1,000	165,00	165,00
15	184102211	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	ks	229,000	0,80	183,20
16	0266192602	Kríky listnaté	ks	116,000	3,90	452,40
17	026/3	Thuja	kus	113,000	8,50	960,50
18	184801121	Ošetrovanie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	2 262,000	0,50	1 131,00
19	184812112	Ošetrovanie stromov kôl dĺžky 2 m, priem. od 0,04 m do 0,06 m, s upevnením sadenice ku kolu špagátom	ks	60,000	2,50	150,00
20	184901112	Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov nad 2 do 3 m	ks	26,000	8,72	226,72
21	0266192604a	Koly ku stromom výška 2,5 m	ks	28,000	4,90	137,20
22	0266192607	Pôdny kondicionér	kg	10,700	25,00	267,50
23	2723313505	Melioračná zavlažovacia hadica)	m	56,000	2,50	140,00
24	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	167,000	1,35	225,45
25	0266192605a	Mulčovacia kôra	m3	16,700	45,00	751,50
26	5833735600	Strkopiesok	m3	0,270	50,00	13,50
27	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	43,700	24,11	1 053,61
28	0821111000	Voda pitná pre obyvateľstvo	m3	45,448	2,50	113,62

4 Vodorovné konštrukcie

454,91

29	451971111	Položenie podklad. vrstvy z geotext., s prekrytím pásov 150 mm, s uchytením sponami z beton. ocele	m2	167,000	1,50	250,50
30	6936651000	Geotextílie netkané polypropylénové Tatrax pp 200	m2	170,340	1,20	204,41

Miesto: Revúbska n. V. r.
Objekt: Zariadenie na spracovanie odpadov
Číslo: 17 889 72
Dátum: 08.04.2014
Jednotka: Kč

Celkom
JRSO
BOS
Spracovanie
Dátum: 08.04.2014

Kód položky		Popis		MJ	Množstvo	Cena	Cena celková
1	2	3	4	5	6	7	8
Práce a dobavy HSV							
Zemné práce							
1	18330101	Výkopové priestrešenie výkopu do sporného zeme	m3		383 000	14 98	4 218 90
2	18110102	Nastavenie neufinancovanej výkopu z hĺbkou 1-4 nad 100 do	m3		383 000	1 90	838 80
3	18040211	Založenie trávnika po vykopaní výkopu v rovinnom alebo na	m2		940 000	0 80	884 00
4	18110101	Úprava plánu v zásebných v hĺbkach 1-4 bez zhrubovania	m2		940 000	1 31	1 231 40
5	18130112	Rozkopanie drôty na rovinnom alebo na svahu do 1:1	m2		940 000	1 80	1 692 00
6	18031300	Trávnové zásemy - výsad	kg		23 810	3 80	114 10
7	18310112	Hĺbkové jamky v rovinnom alebo na svahu do 1:1 opäť nad	ks		377 000	0 97	386 89
8	18310112	Hĺbkové jamky v rovinnom alebo na svahu do 1:1 opäť nad	ks		10 000	30 38	303 80
9	18330112	Ornenie pôdy bledinami v rovinnom alebo na svahu do 1:1	m2		1 880 000	0 10	188 00
10	18330111	Ornenie pôdy bledinami v rovinnom alebo na svahu do 1:1	m2		0 004	1 433 13	5 73 82
11	18330111	Ornenie pôdy bledinami v rovinnom alebo na svahu do 1:1	m2		0 034	4 300 00	1 452 00
12	18410211	Výsadba ovocných stromov v rovinnom alebo na svahu do 1:1	ks		10 000	28 80	288 00
13	18410211	Výsadba ovocných stromov v rovinnom alebo na svahu do 1:1	ks		8 000	19 80	1 584 00
14	18410211	Výsadba ovocných stromov v rovinnom alebo na svahu do 1:1	ks		1 000	18 80	18 80
15	18410211	Výsadba ovocných stromov v rovinnom alebo na svahu do 1:1	ks		338 000	0 80	270 40
16	18410211	Výsadba ovocných stromov v rovinnom alebo na svahu do 1:1	ks		118 000	3 80	448 40
17	18410211	Výsadba ovocných stromov v rovinnom alebo na svahu do 1:1	ks		113 000	8 80	994 40
18	18460112	Ornenie výsadbových drôty v rovinnom alebo na svahu do 1:1	ks		3 380 000	0 50	1 690 00
19	18460112	Ornenie výsadbových drôty v rovinnom alebo na svahu do 1:1	ks		60 000	3 80	228 00
20	18460112	Ornenie výsadbových drôty v rovinnom alebo na svahu do 1:1	ks		38 000	8 75	332 50
21	18460112	Ornenie výsadbových drôty v rovinnom alebo na svahu do 1:1	ks		38 000	4 80	182 40
22	18460112	Ornenie výsadbových drôty v rovinnom alebo na svahu do 1:1	ks		10 000	28 80	288 00
23	18460112	Ornenie výsadbových drôty v rovinnom alebo na svahu do 1:1	ks		88 000	3 80	334 40
24	18460112	Ornenie výsadbových drôty v rovinnom alebo na svahu do 1:1	ks		107 000	1 38	147 66
25	18460112	Ornenie výsadbových drôty v rovinnom alebo na svahu do 1:1	ks		18 000	48 00	864 00
26	18460112	Ornenie výsadbových drôty v rovinnom alebo na svahu do 1:1	ks		0 500	80 00	40 00
27	18460112	Ornenie výsadbových drôty v rovinnom alebo na svahu do 1:1	ks		43 000	24 11	1 036 73
28	18460112	Ornenie výsadbových drôty v rovinnom alebo na svahu do 1:1	ks		48 448	3 80	184 10
Výkopové priestrešenie							
29	18330111	Výkopové priestrešenie výkopu z hĺbkou 1-4 nad 100 do	m3		183 000	1 80	329 40
30	18330111	Výkopové priestrešenie výkopu z hĺbkou 1-4 nad 100 do	m3		170 340	1 30	221 44

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centra obce Vlky

Objekt: SO-03.1 Rekonštrukcia chodníka - 1 úsek

Čast':

Objednávateľ:

Zhotovitel':

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 08.04.2014

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

19 314.56

1 Zemné práce

2 034.35

1	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	30,000	3,68	110,40
2	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	44,000	17,82	784,08
3	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	64,000	4,33	277,12
4	171101103	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	10,000	1,80	18,00
5	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	64,000	0,60	38,40
6	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto vykopávkach do 100 m3	m3	44,000	1,11	48,84
7	5833346300	Kamenivo ťažené hrubé	t	88,176	7,46	657,79
8	181101102	Uprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	277,000	0,36	99,72

2 Zakładanie

384.56

9	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	220,000	0,83	182,60
10	6936651400	Geotextílie netkané polypropylénové Tatratex pp 400	m2	224,400	0,90	201,96

5 Komunikácie

8 431,61

11	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	277,000	2,33	645,41
12	567115113	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.100 mm	m2	252,000	9,16	2 308,32
13	596841111	Kladenie prídlažby z bet.kociek	m2	16,500	9,12	150,48
14	5922911591	Premac prídlažba 50x25 cm výška 8 cm)	ks	133,320	6,95	926,57
15	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6 cm pre peších nad 20 m2	m2	252,000	12,05	3 036,60
16	5922913200	KLASIČO sivá hrúbky 6 cm	m2	254,520	5,36	1 364,23

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 464,04

17	914001113	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením)	ks	10,000	9,03	90,30
18	4044578000	Dopravné značky prenosné (dočasné)	kus	10,000	47,49	474,90
19	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	175,000	5,28	924,00
20	5922924500	Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	178,750	1,13	201,99
21	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	163,000	9,23	1 504,49
22	5921745000	Obrubník betónový cestný so skosením ABO 1-15 100x15x26	ks	137,714	2,58	355,30
23	5923010010	Odvodňovací obrubník , dl.50cm,	ks	56,000	61,72	3 456,32
24	5923010019	Vpustový diel	ks	11,110	131,12	1 456,74

Celkom

19 314,56

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centra obce Vlky

Objekt: SO-03.2 Rekonštrukcia chodníka - 2 úsek

Časť:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 08.04.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

9 813,98

1 Zemné práce

327,40

1	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	30,000	3,68	110,40
2	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 5000 m	m3	20,000	4,33	86,60
3	171101103	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	10,000	1,80	18,00
4	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	20,000	0,67	13,40
5	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	275,000	0,36	99,00

5 Komunikácie

7 752,63

6	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	275,000	2,33	640,75
7	567115113	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.100 mm	m2	251,000	9,16	2 299,16
8	577141112	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednoznrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný (ABH) hr.50mm	m2	12,000	19,17	230,04
9	581131113	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV., hr.180 mm	m2	12,000	16,61	199,32
10	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6 cm pre peších nad 20 m2	m2	251,000	12,05	3 024,55
11	5922913200	KLASIČO sivá hrúbky 6 cm	m2	253,510	5,36	1 358,81

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 733,95

12	914001113	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením)	ks	10,000	8,36	83,60
13	4044578000	Dopravné značky prenosné (dočasné)	kus	10,000	48,88	488,80
14	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	107,000	5,28	564,96
15	5922924500	Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	108,070	1,13	122,12
16	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	40,000	9,23	369,20
17	5921745000	Obrubník betónový cestný bez skosenia ABO 1-15 100x15x26	ks	40,804	2,58	105,27

Celkom

9 813,98

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centra obce Vlky

Objekt: SO-04 Rekonštrukcia verejného priestranstva

Časť:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 08.04.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				44 706,93
1		Zemné práce				2 174,66
1	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	174,000	2,23	388,02
2	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	12,000	17,82	213,84
3	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	4,000	11,08	44,32
4	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	180,000	4,33	779,40
5	171101103	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	10,000	1,80	18,00
6	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	180,000	0,60	108,00
7	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto vykopávkach do 100 m3	m3	16,000	1,11	17,76
8	5833346300	Kamenivo ťažené hrubé	t	32,064	7,46	239,20
9	181101102	Uprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 017,000	0,36	366,12
2		Zakladanie				104,88
10	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	60,000	0,83	49,80
11	6936651400	Geotextília netkané polypropylénové Tatrutex pp 400	m2	61,200	0,90	55,08
5		Komunikácie				27 382,61
12	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	957,000	2,33	2 229,81
13	564871116	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 300 mm	m2	60,000	7,00	420,00
14	567115113	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.100 mm	m2	870,000	9,16	7 969,20
15	577141112	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný (ABH) hr.50mm	m2	30,000	9,17	275,10
16	581131113	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV., hr.180 mm	m2	30,000	16,61	498,30
17	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6 cm pre peších nad 20 m2	m2	894,000	12,05	10 772,70
18	5922913200	KLASIKO sivá hrúbky 6 cm	m2	676,700	5,36	3 627,11
19	5922913400	KLASIKO červená, hnedá, grafit, piesková hrúbky 6 cm	m2	202,000	6,18	1 248,36
20	5922912903	Dlažba pre nevidiacich (nopková) červená (20 x 20 hrúbky 6 cm	m2	14,140	14,11	199,52
21	5922912906	Dlažba pre nevidiacich (dražková) červená 20,0x20,0 hrúbky 6 cm	m2	10,100	14,11	142,51
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				15 044,78
22	597962125	Montáž uzavretého žlabu BG, BGU-Z, BGZ-S, SV 150, do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30	m	61,500	17,55	1 079,33
23	5923001350	BGU-Z žlab SV G 150/1-10 dl.1,00 m, tr.E 600 KN	ks	61,500	37,81	2 325,32
24	5923001351	Vpust' BGU-Z SV G 150	ks	4,000	82,54	330,16
25	5923001352	Kalový koš NW 150 biely	ks	4,000	17,95	71,80
26	5923001353	Liatinový rošt 500/197/25 tr.E (4x spoj.mat)	ks	123,000	22,17	2 726,91
27	5923001354	Matica špeciálna	ks	246,000	0,15	36,90
28	5923001355	Skrutka zn, 10x35	ks	246,000	0,46	113,16
29	5923001356	Čelná/koncová stena NW 150	ks	4,000	4,20	16,80

30	914001112	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky v rámoch na ocelevej konštrukcii	ks	3,000	33,52	100,56
31	4044633102	Stĺpky k dopravným značkam)	ks	3,000	16,50	49,50
32	4044633101	Dopravné značky štandardné)	ks	3,000	52,00	156,00
33	914001113	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením)	ks	10,000	30,75	307,50
34	4044578000	Dopravné značky prenosné (dočasné)	kus	10,000	196,29	1 962,90
35	915701111	Zhotovenie vodorov. značenia z náter. hmôt hr. 2, 5až 3 mm	m2	6,000	13,37	80,22
36	915701111b	Dočasné vodorov. značenia z náter. hmôt hr. 2, 5až 3 mm	m2	5,000	6,57	32,85
37	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	220,000	5,28	1 161,60
38	5922924500	Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	224,422	1,13	253,60
39	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	135,000	9,23	1 246,05
40	5921745000	Obrubník betónový cestný so skosením ABO 1-15 100x15x26	ks	137,714	2,58	355,30
41	5923010010	Odvodňovací obrubník , dl.50cm,	ks	30,000	61,72	1 851,60
42	5923010019	Vpustový diel	ks	6,000	131,12	786,72

Celkom**44 706,93**

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centra obce Vlky

Objekt: SO-05 Rekonštrukcia autobusovej zastávky

Časť:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 08.04.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV Práce a dodávky HSV						4 267,14
1	Zemné práce					200,64
1	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	21,000	3,68	77,28
2	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	21,000	4,33	90,93
3	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	21,000	0,67	14,07
4	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	51,000	0,36	18,36
5 Komunikácie						2 017,05
5	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 250 mm	m2	51,000	6,39	325,89
6	567135115	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.200 mm	m2	46,000	17,75	816,50
7	577141112	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný (ABH) hr.50mm	m2	7,000	16,17	113,19
8	581131113	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV., hr.180 mm	m2	7,000	16,61	116,27
9	596841111	Kladenie dlažby komunikácií pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	42,000	9,12	383,04
10	5922913500	KLASIČO hnedá, červená, hnedá, grafit, piesková hrúbky 8 cm	m2	42,420	6,18	262,16
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						2 049,45
11	914001113	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením)	ks	10,000	27,09	270,90
12	4044578000	Dopravné značky prenosné (dočasné)	kus	10,000	133,89	1 338,90
13	915701111	Zhotovenie vodorov. značenia z náter. hmôt hr. 2, 5až 3 mm	m2	20,000	6,57	131,40
14	915701111b	Dočasné vodorov. značenia z náter. hmôt hr. 2, 5až 3 mm	m2	5,000	6,57	32,85
15	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	23,000	9,23	212,29
16	5921745000	Obrubník betónový cestný bez skosenia ABO 1-15 100x15x26	ks	24,462	2,58	63,11

Celkom

4 267,14

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centra obce Vlky

Objekt: SO-06 Drobná architektúra

Časť:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 08.04.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				42 067,03
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				42 067,03
1	939 99 1000	Osadenie odpadového koša	ks	4,000	89,60	358,40
2	5530001000	Odpadový koš	kus	4,000	161,71	646,84
3	939 99 1002	Osadenie parkovej lavičky	ks	10,000	107,52	1 075,20
4	5533000001	Lavička	ks	10,000	183,34	1 833,40
5	939 99 1007a	Montáž a kotvenie, stojan na bicykle	ks	1,000	102,50	102,50
6	5533000103	Stojan na bicykle , obojstranný stojan pre 5 ks na oboch stranách	ks	1,000	324,45	324,45
7	939 99 1042x	Dodávka a montáž zostavy Medúza	ks	1,000	6 267,80	6 267,80
8	939 99 1044x	Dodávka a montáž hojdačky štvorpružinová Lodička	ks	1,000	2 342,99	2 342,99
9	939 99 1045ax	Dodávka a montáž pružinovej hojdačky Maxipes	ks	1,000	432,91	432,91
10	939 99 1045bx	Dodávka a montáž pružinovej hojdačky Morský koník	ks	1,000	432,91	432,91
11	939 99 1045x	Dodávka a montáž pružinovej hojdačky v tvare golfového vozidla	ks	1,000	2 509,76	2 509,76
12	939 99 1064x	Dodávka a montáž kolotoča Čamrda	ks	1,000	1 917,67	1 917,67
13	939 99 1065x	Dodávka a montáž veži Čiernofúz	ks	1,000	2 251,85	2 251,85
14	939 99 1066x	Dodávka a montáž hojdačky trojpružinová Trojrameno	ks	1,000	1 188,58	1 188,58
15	939 99 1072	Montáž a kotvenie orientačného systému kombinovanej konštrukcie	ks	1,000	92,00	92,00
16	5533000106	Orientačný systém kombinovanej konštrukcie	ks	1,000	399,64	399,64
17	939 99 1073	Montáž a kotvenie informačnej vitríny jednostrannej	ks	2,000	153,40	306,80
18	5533000104	Informačná vitrina, jednostranná	ks	2,000	420,45	840,90
19	939 99 1074	Montáž a kotvenie presvetlenej vitríny jednostrannej	ks	1,000	165,00	165,00
20	5533000105	Presvetlená vitrina, jednostranná	ks	1,000	560,01	560,01
21	939 99 1075	Montáž a kotvenie označovника zastávky	ks	1,000	92,00	92,00
22	5533000106	Označovnik zastávky	ks	1,000	245,14	245,14
23	999991078	Osadenie mreže okolo stromu	ks	9,000	35,00	315,00
24	5533000108	Ochranná mreža štvorcová o hrane 1,6 m	ks	9,000	489,25	4 403,25
25	939991007	Montáž, ukotvenie a spodná stavba zástavkového prístrešku	ks	1,000	2 045,00	2 045,00
26	5333000100	Zástavkový prístrešok 5,5 x 1,8 m, AUREO, typ AE415b-LS	ks	1,000	6 080,00	6 080,00
27	132211101	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore hor.1-4 nad 20-50m	m3	4,320	47,17	203,77
28	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	4,320	1,53	6,61
29	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,320	0,79	3,41
30	767995102a	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.00m so zabetónovaním	ks	20,000	8,18	163,60
31	767995102b	Montáž oplotenia priebežného z profilovanej ocele s hmotnosťou 1m oplotenia do 15kg	kg	362,425	5,30	1 920,85
32	767995102c	Kilogramová cena oceľových konštrukcií	kg	380,546	2,10	799,15
33	767995102d	Náter oceľ. konštrukcií	kg	362,425	4,80	1 739,64

Celkom

42 067,03

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centra obce Vlky

Objekt: SO-07 Verejné osvetlenie

Časť:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 08.04.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
1		21000001 - Demontáž cestného svetidla do výšky 10m, likvidácia	ks	12,000	15,20	182,40
2		21000002 - Demontáž výložníka do výšky 10m	ks	12,000	1,07	12,84
3		94600003 - Výkop v zeleni do hĺbky 70 cm, zatrávnenie, odvoz výkopku na skládku, pokládka kábla, fólia, piesok, pokládka pásoviny	m	140,000	0,70	98,00
4		94600011 - Dodávka pásoviny FeZN 30x4 vrátane podružného materiálu, 1kg= 1,1m	kg	110,000	1,43	157,30
5		94600011 - Dodávka gulatiny FeZN 10mm2, 1kg=1,6m	kg	10,000	1,43	14,30
6		94600012 - Spojka SR03B	ks	8,000	0,92	7,36
7		94600012 - Zemniaca tyč ZT2, ZIN svorky k zemniacej tyči SJ,zatlkanie do zeme	ks	1,000	12,62	12,62
8		94600016 - Kužeľový stožiar zinkovaný výšky 3 m typu STK 76/30/3	ks	8,000	183,60	1 468,80
9		34000069 - Stožiarová svorkovnica GURO EKM-2020SK-2D1U, 2x10A	ks	8,000	25,20	201,60
10		94600017 - Púzdrový základ pre kužeľový stožiar výšky 4 m	ks	8,000	90,00	720,00
11		94600018 - Doprava stožiarov na skládku obce	ks	1,000	180,00	180,00
12		94600016 - zemný základ pre zemné svetidlo	ks	2,000	202,00	404,00
13		34000024 - Montáž stožiara do výšky 3 m, doprava (z blízkej sklady) a montáž stožiara, osadenie do základu,zatiahnutie kábla, zhotovenie čapice	ks	8,000	97,40	779,20
14		34000040 - Montáž svorkovnice stožiarovej, pripevnenie svorkovnice, úprava káblov, montáž do 15 ks vodičov do priemeru 16 mm, montáž poistky, zapojenie vývodu pre svetidlo, uzatvorenie svorkovnice min IP 44.	ks	8,000	11,40	91,20
15		94600017 - Montáž zemného svetidla	ks	2,000	12,90	25,80
16		34000043 - Označenie stožiara číslom - reflexný podklad, čierne číslo	ks	8,000	1,07	8,56
17		34000044 - Samolepka BLESK-B3	ks	8,000	0,90	7,20
18		34000045 - Samolepka uzemnenie	ks	8,000	0,90	7,20
19		34600001 - Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	m	200,000	0,42	84,00
20		34600002 - Kábel silový medený CYKY-J 3x6	m	150,000	1,75	262,50
21		Chránička do zeme d=50 mm FXKVR	m	60,000	0,56	33,60
22		34600024 - Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	132,000	0,40	52,80
23		34600024 - Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	48,000	0,98	47,04
24		40000031 - Odborné odskúšanie a kompletizácia svetidla pred montážou.	ks	22,000	12,10	266,20
25		40000036 - Montáž cestného svetidla na výložník do 10m	ks	12,000	22,00	264,00
26		40000037 - Montáž parkového svetidla do výšky 4m	ks	8,000	18,10	144,80
27		40000038 - Revízia svetidla	ks	22,000	11,40	250,80
28		40000093 - Výložník na betónový stožiar dĺžky 0,5m typu VB-S 0,5m/1	ks	12,000	83,60	1 003,20
29		40000094 - Montáž výložníka do výšky 10m	ks	12,000	16,00	192,00
30		40000037 - Montáž poistkového kompletu na svetidlo vzd. vedenia	ks	12,000	11,10	133,20

31	40000049 - Dodávka poistkového kompletu na svetidlo vzd. Vedenia	ks	12,000	19,42	233,04
32	Zemná rozbočovacia krabica pre zemné svetidlo IP 67	ks	2,000	11,40	22,80
33	Zapojenie zemnej rozbočovacej krabice	ks	2,000	2,90	5,80
34	Zemná rozbočovacia krabica pre uloženie a ukončenie káblov, IP54	ks	5,000	19,47	97,35
35	40000092 - Zemné svetidlo typu B, DASAR 229294 asymetrické pre halogenidovú výbojku Rx7s HQI-TS, 70W, 3000K, IP 67	ks	2,000	316,80	633,60
36	Cestné svetidlo typu A, Indal Airtrace pre halogenidovú výbojku cosmopolis 60W, stmievateľný elektronický predradník Lumistep, IP 66, PGZ12	ks	12,000	362,40	4 348,80
37	Parkové svetidlo typu C, Indal Thema Tenso T2 pre halogenidovú výbojku Cosmopolis 45W, PGZ12, IP 66	ks	8,000	990,15	7 921,20
38	35100008 - Vysokotlaková halogenidová výbojka 70 W, 6500 lm, 18 000 hod.čira, RX7s, 3000 K, keramický horák	ks	2,000	16,81	33,62
39	35100010 - Vysokotlaková halogenidová výbojka 60 W, PGZ12 Cosmopolis, 3000 K, keramický horák	ks	12,000	27,61	331,32
40	35100010 - Vysokotlaková halogenidová výbojka 45 W, PGZ12 Cosmopolis, 3000 K, keramický horák	ks	8,000	27,46	219,68
41	35300008 - Skrina IPS 3x25A P3, závitový poistkový spodok vrátane poistiek E27, 6A + podružný materiál	ks	3,000	69,10	207,30
42	35300009 - Montáž skrinky IPS, zapojenie	ks	3,000	41,09	123,27
43	Chránička oceľová d=40 mm, 3m	ks	3,000	9,10	27,30
44	Montáž oceľovej chráničky vrátane podružného materiálu	ks	3,000	6,81	20,43
45	34700009 - Prepichovacia svorka z holého na izolované vedenie, EP95-13; 16-95mm2/1,5-10mm2	ks	24,000	2,52	60,48

Celkom

21 398,51

