

## DODATOK č.1

### K ZMLUVE O DIELO č. 70/2014-2 z 13.08.2014:

**Objednávateľ:** **Obec Vlky**  
Sídlo: Vlky 83, 900 44 Vlky  
v zastúpení: Baltazár Fejes - starosta  
IČO: 00 305 189  
DIČ: 202 0663 623  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., č.ú.: SK44 5600 0000 0018 3798 1001  
Tel: +421 2 4595 8480  
Fax: +421 2 4595 8480  
e-mail: obecvlky@mail.t-com.sk  
Zodpovedná osoba na rokovanie vo veciach zmluvných : Baltazár Fejes

(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:** **BALA, a.s.**  
Adresa sídla: Veľká Budafa 66, 930 34 Holice  
v zastúpení: Ing. Ladislav Németh – predseda predstavenstva  
IČO: 36 228 427  
IČ DPH: 2020196596  
DIČ: SK2020196596  
Bankové spojenie: VUB, a.s. č.ú. 2672704253/0200 1270790756/0200  
Tel: 031/562 3141  
Fax: 031/562 3394  
e-mail: bala@bala.sk  
IBAN: SK72 0200 0000 0026 7270 4253  
SK26 0200 0000 0012 7079 0756  
SWIFT kód: SUBASKBX  
Zodpovedná osoba na rokovanie vo veciach technických a zmluvných: Ing. Ladislav Németh

(ďalej len „zhotoviteľ“)

I.

Z dôvodu zmeny parkových svietidiel a stožiarov z dôvodu ukončenia výroby sa Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodli na nasledujúcom znení Dodatku č.1 k Zmluve o dielo 70/2014-2 z 13.08.2014:

1.1 Položka rozpočtu č.37, SO 07 a položka rozpočtu č.8, SO 07 sa mení nasledovne:

07	37	Parkové svetidlo LOGO pre halogenidovú výbojku Cosmopolis 45W, PGZ12, IP 66	ks	990,15	8	7 921,20
07	8	Kuželový stožiar zinkovaný výšky 4 m typu K 14-60 STK 60/40/3	ks	183,60	8	1 468,80

1.2 Zmluvná cena diela sa nemení.

## II.

### Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.

2.1 Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.

2.2 Neodeliteľnou súčasťou tohoto Dodatku č.1 je Podrobný položkový rozpočet

2.3 Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu tohto dodatku č. 1 oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení na webovom sídle Klienta v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

2.4 Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží dva originály dodatku č.1.

2.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.


Príloha č.1: Podrobný položkový rozpočet

V ..... , dňa 21. 10. 2014


V ..... , dňa 21. 10. 2014

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



.....  
Baltazár Fejes  
starosta



.....  
Ing. Ladislav Németh  
predseda predstavenstva

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>Revitalizácia centra obce Vlky</b>	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Vlky
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	obec Vlky		
Projektant			
Zhotoviteľ	BALA, a.s.		
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		8.4.2014	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

### Rozpočtové náklady v EUR

<b>A Základné rozp. náklady</b>	<b>B Doplnkové náklady</b>	<b>C Vedľajšie rozpočtové náklady</b>
1 <b>HSV</b> Dodávky 74 631,79	8 Práce nadčas	13 Zariad. staveniska 0,00
2 Montáž 73 701,65	9 Bez pevnej podl.	14 Mimostav. doprava 0,00
3 <b>PSV</b> Dodávky 979,73	10 Kultúrna pamiatka	15 Územné vplyvy 0,00
4 Montáž 6 568,16	11	16 Prevádzkové vplyvy 0,00
5 <b>"M"</b> Dodávky 0,00		17 Ostatné 0,00
6 Montáž 21 398,51		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 <b>ZRN (r. 1-6)</b> 177 279,84	12 <b>DN (r. 8-11)</b>	19 <b>VRN (r. 13-18)</b> 0,00
20 HZS 0,00	21 <b>Kompl. činnosť</b> 0,00	22 Ostatné náklady 0,00

<p><b>Projektant</b></p> <p>Dátum a podpis _____ Pečiatka _____</p> <p><b>Objednávateľ</b> <i>F. C. C.</i></p> <p>Dátum a podpis <i>21.10.2014</i> Pečiatka _____</p> <p><b>Zhotoviteľ</b></p> <p>Dátum a podpis <i>21.10.2014</i> Pečiatka _____</p>	<p><b>D Celkové náklady</b></p> <p>23 Súčet 7, 12, 19-22 177 279,84</p> <p>24 DPH 20,00 % z 177 279,84 35 455,97</p> <p>25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b> 212 735,81</p> <hr/> <p><b>E Prípochty a odpočty</b></p> <p>26 Dodávky objednávateľa 0,00</p> <p>27 Kízavá doložka 0,00</p> <p>28 Zvýhodnenie 0,00</p>
---	--

## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Revitalizácia centra obce Vlky

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:** BALA, a.s.

**Miesto:** Vlky

**Spracoval:**

**Dátum:** 8.4.2014

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Z0034/14	Revitalizácia centra obce Vlky	177 279,84	35 455,97	212 735,81
01	SO-01 Búracie práce a príprava	17 821,97	3 564,39	21 386,36
02	SO-02 Sadovnicke úpravy	17 889,72	3 577,94	21 467,66
03.1	SO-03.1 Rekonštrukcia chodníka - 1 úsek	19 314,56	3 862,91	23 177,47
03.2	SO-03.2 Rekonštrukcia chodníka - 2 úsek	9 813,98	1 962,80	11 776,78
04	SO-04 Rekonštrukcia verejného priestranstva	44 706,93	8 941,39	53 648,32
05	SO-05 Rekonštrukcia autobusovej zastávky	4 267,14	853,43	5 120,57
06	SO-06 Drobná architektúra	42 067,03	8 413,41	50 480,44
07	SO-07 Verejné osvetlenie	21 398,51	4 279,70	25 678,21

**Celkom**

177 279,84

35 455,97

212 735,81

# ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centra obce Vlky

Objekt: SO-01 Búracie práce a príprava

Časť:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 08.4.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

## HSV Práce a dodávky HSV

14 897,32

### 1 Zemné práce

9 960,13

1	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	70,000	1,39	97,30
2	111201401	Spálenie krovin a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu do 100 m2	m2	70,000	0,31	21,70
3	111201501	Spálenie konárov stromov s priemerom kmeňa nad 100 mm, na hromadách pre všetky druhy stromov	ks	6,000	16,74	100,44
5	112101103	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 700 mm, motorovou pilou	ks	4,000	17,01	68,04
6	112101104	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 900 mm, motorovou pilou	ks	1,000	24,20	24,20
7	112101105	Odstránenie listnatého stromu s priemerom nad 900 mm, motorovou pilou	ks	1,000	30,48	30,48
8	112201103	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 500 do 700 mm	ks	4,000	24,95	99,80
9	112201104	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 700 do 900 mm	ks	1,000	42,70	42,70
10	112201105	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m, priemer nad 900 mm	ks	1,000	51,34	51,34
11	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	212,000	1,24	262,88
12	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	574,000	3,84	2 204,16
13	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	100,000	1,84	184,00
14	113307111	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100mm, -0,16000t	m2	173,000	2,92	505,16
15	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	173,000	28,51	4 932,23
16	113307142	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	173,000	4,79	828,67
17	113307211	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy do 100 mm, -0,16000t	m2	574,000	0,46	264,04
18	113307212	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	212,000	0,66	139,92
19	162401413	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 500 do 700 mm do 3000 m	ks	4,000	13,06	52,24
20	162401414	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 700 do 900 mm do 3000 m	ks	1,000	20,73	20,73
21	162401415	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 900 mm do 3000 m	ks	1,000	30,10	30,10

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 937,19

33	961021311	Búranie základov, z muriva zmiešaného alebo kamenného - 2,408 t	m3	40,640	21,44	871,32
25	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	550,623	1,63	897,52
26	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	4 955,607	0,35	1 734,46
27	979082223	Poplatok za skládkovanie vyburaných hmôt a suti )	t	565,123	2,00	1 130,25

28	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	14,500	19,95	289,28
29	979084219	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	14,500	0,99	14,36

**PSV Práce a dodávky PSV 2 924,65**

**767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 924,65**

31	767914830	Demontáž oplatenia rámového na ocelové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	127,000	2,95	374,65
32	767996805	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 500 kg, -0,00100t	kg	5 000,000	0,51	2 550,00

**Celkom 17 821,97**

# ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centra obce Vlky

Objekt: SO-02 Sadovnícke úpravy

Časť:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 08.4.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

## HSV Práce a dodávky HSV

17 889,72

### 1 Zemné práce

17 434,81

1	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m	m3	282,000	14,95	4 215,90
2	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	282,000	1,90	535,80
3	180402111	Založenie trávnik parkového výševom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	940,000	0,60	564,00
4	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	940,000	1,21	1 137,40
5	181301113	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2, hr.200 mm	m2	940,000	1,60	1 504,00
6	0057211300	Trávové semeno - výber	kg	29,610	5,90	174,70
7	183101113	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	377,000	0,97	365,69
8	183101121	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m3	ks	10,000	30,35	303,50
9	183403152	Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 880,000	0,10	188,00
10	183552111	Hnojenie priemyslovými hnojivami pri dávke 0,5t/ha, na ploche do 5ha, v sklone do 5 stupňov	ha	0,094	3 432,13	322,62
11	2519115505	Hnojivo priemyslové NPK )	t	0,024	4 500,00	108,00
12	184102111	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	10,000	28,90	289,00
13	0265115100	Stromy listnaté, d 100 - 150 cm	ks	9,000	195,00	1 755,00
14	0266079400	Smrek - d 150 - 200 cm	ks	1,000	165,00	165,00
15	184102211	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	ks	229,000	0,80	183,20
16	0266192602	Kríky listnaté	ks	116,000	3,90	452,40
17	026/3	Thuja	kus	113,000	8,50	960,50
18	184801121	Ošetrovanie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	2 262,000	0,50	1 131,00
19	184812112	Ošetrovanie stromov kôl dĺžky 2 m, priem. od 0,04 m do 0,06 m, s upevnením sadenice ku kolu špagátom	ks	60,000	2,50	150,00
20	184901112	Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov nad 2 do 3 m	ks	26,000	8,72	226,72
21	0266192604a	Koly ku stromom výška 2,5 m	ks	28,000	4,90	137,20
22	0266192607	Pôdny kondicionér	kg	10,700	25,00	267,50
23	2723313505	Melioračná zavlažovacia hadica )	m	56,000	2,50	140,00
24	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	167,000	1,35	225,45
25	0266192605a	Mulčovacia kôra	m3	16,700	45,00	751,50
26	5833735600	Strkopiesok	m3	0,270	50,00	13,50
27	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	43,700	24,11	1 053,61
28	0821111000	Voda pitná pre obyvateľstvo	m3	45,448	2,50	113,62

### 4 Vodorovné konštrukcie

454,91

29	451971111	Položenie podklad. vrstvy z geotext., s prekrytím pásov 150 mm, s uchytením sponami z beton. ocele	m2	167,000	1,50	250,50
30	6936651000	Geotextilie netkané polypropylénové Tatrax pp 200	m2	170,340	1,20	204,41

Celkom

17 889,72



# ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centra obce Vlky

Objekt: SO-03.1 Rekonštrukcia chodníka - 1 úsek

Časť:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 08.4.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

**HSV Práce a dodávky HSV 19 314,56**

**1 Zemné práce 2 034,35**

1	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	30,000	3,68	110,40
2	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	44,000	17,82	784,08
3	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m <sup>3</sup>	64,000	4,33	277,12
4	171101103	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m <sup>3</sup>	10,000	1,80	18,00
5	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	64,000	0,60	38,40
6	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto vykopávkach do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	44,000	1,11	48,84
7	5833346300	Kamenivo ťažené hrubé	t	88,176	7,46	657,79
8	181101102	Uprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m <sup>2</sup>	277,000	0,36	99,72

**2 Zakladanie 384,56**

9	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m <sup>2</sup>	220,000	0,83	182,60
10	6936651400	Geotextílie netkané polypropylénové Tatratex pp 400	m <sup>2</sup>	224,400	0,90	201,96

**5 Komunikácie 8 431,61**

11	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutneni 100 mm	m <sup>2</sup>	277,000	2,33	645,41
12	567115113	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.100 mm	m <sup>2</sup>	252,000	9,16	2 308,32
13	596841111	Kladenie prídlažby z bet.kociek	m <sup>2</sup>	16,500	9,12	150,48
14	5922911591	Premac prídlažba 50x25 cm výška 8 cm )	ks	133,320	6,95	926,57
15	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6 cm pre peších nad 20 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	252,000	12,05	3 036,60
16	5922913200	KLASIČO sivá hrúbky 6 cm	m <sup>2</sup>	254,520	5,36	1 364,23

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 8 464,04**

17	914001113	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením )	ks	10,000	9,03	90,30
18	4044578000	Dopravné značky prenosné (dočasné)	kus	10,000	47,49	474,90
19	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	175,000	5,28	924,00
20	5922924500	Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	178,750	1,13	201,99
21	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	163,000	9,23	1 504,49
22	5921745000	Obrubník betónový cestný so skosením ABO 1-15 100x15x26	ks	137,714	2,58	355,30
23	5923010010	Odvodňovací obrubník , dl.50cm,	ks	56,000	61,72	3 456,32
24	5923010019	Vpustový diel	ks	11,110	131,12	1 456,74

**Celkom 19 314,56**

# ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centra obce Vlky

Objekt: SO-03.2 Rekonštrukcia chodníka - 2 úsek

Časť:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 08.4.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

**HSV Práce a dodávky HSV 9 813,98**

**1 Zemné práce 327,40**

1	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	30,000	3,68	110,40
2	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	20,000	4,33	86,60
3	171101103	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	10,000	1,80	18,00
4	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	20,000	0,67	13,40
5	181101102	Uprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	275,000	0,36	99,00

**5 Komunikácie 7 752,63**

6	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	275,000	2,33	640,75
7	567115113	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.100 mm	m2	251,000	9,16	2 299,16
8	577141112	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný (ABH) hr.50mm	m2	12,000	19,17	230,04
9	581131113	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III. a IV., hr.180 mm	m2	12,000	16,61	199,32
10	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6 cm pre peších nad 20 m2	m2	251,000	12,05	3 024,55
11	5922913200	KLASIKO sivá hrúbky 6 cm	m2	253,510	5,36	1 358,81

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 733,95**

12	914001113	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením )	ks	10,000	8,36	83,60
13	4044578000	Dopravné značky prenosné (dočasné)	kus	10,000	48,88	488,80
14	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	107,000	5,28	564,96
15	5922924500	Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	108,070	1,13	122,12
16	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	40,000	9,23	369,20
17	5921745000	Obrubník betónový cestný bez skosenia ABO 1-15 100x15x26	ks	40,804	2,58	105,27

**Celkom 9 813,98**

# ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centra obce Vlky

Objekt: SO-04 Rekonštrukcia verejného priestranstva

Časť:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 08.4.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

## HSV Práce a dodávky HSV

44 706,93

### 1 Zemné práce

2 174,66

1	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	174,000	2,23	388,02
2	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	12,000	17,82	213,84
3	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	4,000	11,08	44,32
4	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	180,000	4,33	779,40
5	171101103	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	10,000	1,80	18,00
6	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	180,000	0,60	108,00
7	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto vykopyvkach do 100 m3	m3	16,000	1,11	17,76
8	5833346300	Kamenivo ťažené hrubé	t	32,064	7,46	239,20
9	181101102	Uprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 017,000	0,36	366,12

### 2 Zakladanie

104,88

10	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	60,000	0,83	49,80
11	6936651400	Geotextilie netkané polypropylénové Tatratex pp 400	m2	61,200	0,90	55,08

### 5 Komunikácie

27 382,61

12	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	957,000	2,33	2 229,81
13	564871116	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 300 mm	m2	60,000	7,00	420,00
14	567115113	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.100 mm	m2	870,000	9,16	7 969,20
15	577141112	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný (ABH) hr.50mm	m2	30,000	9,17	275,10
16	581131113	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV., hr.180 mm	m2	30,000	16,61	498,30
17	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6 cm pre peších nad 20 m2	m2	894,000	12,05	10 772,70
18	5922913200	KLASIKO sivá hrúbky 6 cm	m2	676,700	5,36	3 627,11
19	5922913400	KLASIKO červená, hnedá, grafit, piesková hrúbky 6 cm	m2	202,000	6,18	1 248,36
20	5922912903	Dlažba pre nevidiacich (nopková) červená (20 x 20 hrúbky 6 cm	m2	14,140	14,11	199,52
21	5922912906	Dlažba pre nevidiacich (dražková) červená 20,0x20,0 hrúbky 6 cm	m2	10,100	14,11	142,51

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

15 044,78

22	597962125	Montáž uzavretého žlabu BG, BGU-Z, BGZ-S, SV 150, do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30	m	61,500	17,55	1 079,33
23	5923001350	BGU-Z žlab SV G 150/1-10 dl.1,00 m, tr.E 600 KN	ks	61,500	37,81	2 325,32
24	5923001351	Vpust' BGU-Z SV G 150	ks	4,000	82,54	330,16
25	5923001352	Kalový koš NW 150 biely	ks	4,000	17,95	71,80
26	5923001353	Liatinový rošt 500/197/25 tr.E (4x spoj.mat)	ks	123,000	22,17	2 726,91
27	5923001354	Matica špeciálna	ks	246,000	0,15	36,90
28	5923001355	Skrutka zn, 10x35	ks	246,000	0,46	113,16
29	5923001356	Čelná/koncová stena NW 150	ks	4,000	4,20	16,80

30	914001112	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky v rámoch na oceľovej konštrukcii	ks	3,000	33,52	100,56
31	4044633102	Stĺpky k dopravným značkám )	ks	3,000	16,50	49,50
32	4044633101	Dopravné značky štandardné )	ks	3,000	52,00	156,00
33	914001113	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením )	ks	10,000	30,75	307,50
34	4044578000	Dopravné značky prenosné (dočasné)	kus	10,000	196,29	1 962,90
35	915701111	Zhotovenie vodorov. značenia z náter. hmôt hr. 2, 5až 3 mm	m2	6,000	13,37	80,22
36	915701111b	Dočasné vodorov. značenia z náter. hmôt hr. 2, 5až 3 mm	m2	5,000	6,57	32,85
37	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	220,000	5,28	1 161,60
38	5922924500	Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	224,422	1,13	253,60
39	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	135,000	9,23	1 246,05
40	5921745000	Obrubník betónový cestný so skosením ABO 1-15 100x15x26	ks	137,714	2,58	355,30
41	5923010010	Odvodňovací obrubník , dl.50cm,	ks	30,000	61,72	1 851,60
42	5923010019	Vpustový diel	ks	6,000	131,12	786,72

**Celkom**

**44 706,93**

# ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centra obce Vlky

Objekt: SO-05 Rekonštrukcia autobusovej zastávky

Časť:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 08.4.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

**HSV Práce a dodávky HSV 4 267,14**

**1 Zemné práce 200,64**

1	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	21,000	3,68	77,28
2	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 5000 m	m <sup>3</sup>	21,000	4,33	90,93
3	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	21,000	0,67	14,07
4	181101102	Uprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m <sup>2</sup>	51,000	0,36	18,36

**5 Komunikácie 2 017,05**

5	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 250 mm	m <sup>2</sup>	51,000	6,39	325,89
6	567135115	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.200 mm	m <sup>2</sup>	46,000	17,75	816,50
7	577141112	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný (ABH) hr.50mm	m <sup>2</sup>	7,000	16,17	113,19
8	581131113	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III. a IV., hr.180 mm	m <sup>2</sup>	7,000	16,61	116,27
9	596841111	Kladenie dlažby komunikácií pre peších do lôžka z cementovej malty	m <sup>2</sup>	42,000	9,12	383,04
10	5922913500	KLASIKO hnedá, červená, hnedá, grafit, piesková hrúbky 8 cm	m <sup>2</sup>	42,420	6,18	262,16

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 049,45**

11	914001113	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením )	ks	10,000	27,09	270,90
12	4044578000	Dopravné značky prenosné (dočasné)	kus	10,000	133,89	1 338,90
13	915701111	Zhotovenie vodorov. značenia z náter. hmôt hr. 2, 5až 3 mm	m <sup>2</sup>	20,000	6,57	131,40
14	915701111b	Dočasné vodorov. značenia z náter. hmôt hr. 2, 5až 3 mm	m <sup>2</sup>	5,000	6,57	32,85
15	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	23,000	9,23	212,29
16	5921745000	Obrubník betónový cestný bez skosenia ABO 1-15 100x15x26	ks	24,462	2,58	63,11

**Celkom 4 267,14**

# ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centra obce Vlky

Objekt: SO-06 Drobná architektúra

Časť:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 08.4.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>42 067,03</b>
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>42 067,03</b>
1	939 99 1000	Osadenie odpadového koša	ks	4,000	89,60	358,40
2	5530001000	Odpadový koš	kus	4,000	161,71	646,84
3	939 99 1002	Osadenie parkovej lavičky	ks	10,000	107,52	1 075,20
4	5533000001	Lavička	ks	10,000	183,34	1 833,40
5	939 99 1007a	Montáž a kotvenie, stojan na bicykle	ks	1,000	102,50	102,50
6	5533000103	Stojan na bicykle , obojstranný stojan pre 5 ks na oboch stranách	ks	1,000	324,45	324,45
7	939 99 1042x	Dodávka a montáž zostavy Medúza	ks	1,000	6 267,80	6 267,80
8	939 99 1044x	Dodávka a montáž hojdačky štvorpružinová Lodička	ks	1,000	2 342,99	2 342,99
9	939 99 1045ax	Dodávka a montáž pružinovej hojdačky Maxipes	ks	1,000	432,91	432,91
10	939 99 1045bx	Dodávka a montáž pružinovej hojdačky Morský konik	ks	1,000	432,91	432,91
11	939 99 1045x	Dodávka a montáž pružinovej hojdačky v tvare golfového vozíčka	ks	1,000	2 509,76	2 509,76
12	939 99 1064x	Dodávka a montáž kolotoča Čamrda	ks	1,000	1 917,67	1 917,67
13	939 99 1065x	Dodávka a montáž veži Čiernofúz	ks	1,000	2 251,85	2 251,85
14	939 99 1066x	Dodávka a montáž hojdačky trojpružinová Trojrameno	ks	1,000	1 188,58	1 188,58
15	939 99 1072	Montáž a kotvenie orientačného systému kombinovanej konštrukcie	ks	1,000	92,00	92,00
16	5533000106	Orientačný systém kombinovanej konštrukcie	ks	1,000	399,64	399,64
17	939 99 1073	Montáž a kotvenie informačnej vitríny jednostrannej	ks	2,000	153,40	306,80
18	5533000104	Informačná vitrína, jednostranná	ks	2,000	420,45	840,90
19	939 99 1074	Montáž a kotvenie presvetlenej vitríny jednostrannej	ks	1,000	165,00	165,00
20	5533000105	Presvetlená vitrína, jednostranná	ks	1,000	560,01	560,01
21	939 99 1075	Montáž a kotvenie označovníka zastávky	ks	1,000	92,00	92,00
22	5533000106	Označovník zastávky	ks	1,000	245,14	245,14
23	999991078	Osadenie mreže okolo stromu	ks	9,000	35,00	315,00
24	5533000108	Ochranná mreža štvorcová o hrane 1,6 m	ks	9,000	489,25	4 403,25
25	939991007	Montáž, ukotvenie a spodná stavba zástavkového prístrešku	ks	1,000	2 045,00	2 045,00
26	5333000100	Zástavkový prístrešok 5,5 x 1,8 m, AUREO, typ AE415b-LS	ks	1,000	6 080,00	6 080,00
27	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	4,320	47,17	203,77
28	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	4,320	1,53	6,61
29	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,320	0,79	3,41
30	767995102a	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.00m so zabetónovaním	ks	20,000	8,18	163,60
31	767995102b	Montáž oplotenia priebežného z profilovanej ocele s hmotnosťou 1m oplotenia do 15kg	kg	362,425	5,30	1 920,85
32	767995102c	Kilogramová cena oceľových konštrukcií	kg	380,546	2,10	799,15
33	767995102d	Náter oceľ. konštrukcií	kg	362,425	4,80	1 739,64

**Celkom**

**42 067,03**

# ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centra obce Vlky

Objekt: SO-07 Verejné osvetlenie

Časť:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 08.4.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
1		21000001 - Demontáž cestného svietidla do výšky 10m, likvidácia	ks	12,000	15,20	182,40
2		21000002 - Demontáž výložníka do výšky 10m	ks	12,000	1,07	12,84
3		94600003 - Výkop v zeleni do hĺbky 70 cm, zatrávenie, odvoz výkopku na skládku, pokládka kábla, fólia, piesok, pokládka pásoviny	m	140,000	0,70	98,00
4		94600011 - Dodávka pásoviny FeZN 30x4 vrátane podružného materiálu, 1kg= 1,1m	kg	110,000	1,43	157,30
5		94600011 - Dodávka gulatiny FeZN 10mm2, 1kg=1,6m	kg	10,000	1,43	14,30
6		94600012 - Spojka SR03B	ks	8,000	0,92	7,36
7		94600012 - Zemniaca tyč ZT2, ZIN svorky k zemniacej tyči SJ,zatlkanie do zeme	ks	1,000	12,62	12,62
8		Kuželový stožiar zinkovaný výšky 4 m typu K 14-60 STK 60/40/3	ks	8,000	183,60	1 468,80
9		34000069 - Stožiarová svorkovnica GURO EKM-2020SK-2D1U, 2x10A	ks	8,000	25,20	201,60
10		94600017 - Púzdrový základ pre kuželový stožiar výšky 4 m	ks	8,000	90,00	720,00
11		94600018 - Doprava stožiarov na skládku obce	ks	1,000	180,00	180,00
12		94600016 - zemný základ pre zemné svietidlo	ks	2,000	202,00	404,00
13		34000024 -Montáž stožiara do výšky 3 m, doprava (z blízkej sklady) a montáž stožiara, osadenie do základu,zatiahnutie kábla, zhotovenie čapice	ks	8,000	97,40	779,20
14		34000040 - Montáž svorkovnice stožiarovej, prípevnenie svorkovnice, úprava káblov, montáž do 15 ks vodičov do priemeru 16 mm, montáž poistky, zapojenie vývodu pre svietidlo, uzatvorenie svorkovnice min IP 44.	ks	8,000	11,40	91,20
15		94600017 - Montáž zemného svietidla	ks	2,000	12,90	25,80
16		34000043 - Označenie stožiara číslom - reflexný podklad, čierne číslo	ks	8,000	1,07	8,56
17		34000044 - Samolepka BLESK-B3	ks	8,000	0,90	7,20
18		34000045 - Samolepka uzemnenie	ks	8,000	0,90	7,20
19		34600001 - Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	m	200,000	0,42	84,00
20		34600002 - Kábel silový medený CYKY-J 3x6	m	150,000	1,75	262,50
21		Chránička do zeme d=50 mm FXKVR	m	60,000	0,56	33,60
22		34600024 - Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	132,000	0,40	52,80
23		34600024 - Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	48,000	0,98	47,04
24		40000031 - Odborné odskúšanie a kompletizácia svietidla pred montážou.	ks	22,000	12,10	266,20
25		40000036 - Montáž cestného svietidla na výložník do 10m	ks	12,000	22,00	264,00
26		40000037 - Montáž parkového svietidla do výšky 4m	ks	8,000	18,10	144,80
27		40000038 - Revízia svietidla	ks	22,000	11,40	250,80
28		40000093 - Výložník na betónový stožiar dĺžky 0,5m typu VB-S 0,5m/1	ks	12,000	83,60	1 003,20
29		40000094 - Montáž výložníka do výšky 10m	ks	12,000	16,00	192,00
30		40000037 - Montáž poistkového kompletu na svietidlo vzd. vedenia	ks	12,000	11,10	133,20

31	40000049 - Dodávka poistkového kompletu na svietidlo vzd. Vedenia	ks	12,000	19,42	233,04
32	Zemná rozbočovacia krabica pre zemné svietidlo IP 67	ks	2,000	11,40	22,80
33	Zapojenie zemnej rozbočovacej krabice	ks	2,000	2,90	5,80
34	Zemná rozbočovacia krabica pre uloženie a ukončenie káblov, IP54	ks	5,000	19,47	97,35
35	40000092 - Zemné svietidlo typu B, DASAR 229294 asymetrické pre halogenidovú výbojku Rx7s HQL-TS, 70W, 3000K, IP 67	ks	2,000	316,80	633,60
36	Cestné svietidlo typu A, Indal Airtrace pre halogenidovú výbojku cosmopolis 60W, stmievateľný elektronický predradník Lumistep, IP 66, PGZ12	ks	12,000	362,40	4 348,80
37	Parkové svietidlo LOGO pre halogenidovú výbojku Cosmopolis 45W, PGZ12, IP 66	ks	8,000	990,15	7 921,20
38	35100008 - Vysokotlaková halogenidová výbojka 70 W, 6500 lm, 18 000 hod.čira, RX7s, 3000 K, keramický horák	ks	2,000	16,81	33,62
39	35100010 - Vysokotlaková halogenidová výbojka 60 W, PGZ12 Cosmopolis, 3000 K, keramický horák	ks	12,000	27,61	331,32
40	35100010 - Vysokotlaková halogenidová výbojka 45 W, PGZ12 Cosmopolis, 3000 K, keramický horák	ks	8,000	27,46	219,68
41	35300008 - Skrina IPS 3x25A P3, závitový poistkový spodok vrátane poistiek E27, 6A + podružný materiál	ks	3,000	69,10	207,30
42	35300009 - Montáž skrinky IPS, zapojenie	ks	3,000	41,09	123,27
43	Chránička oceľová d=40 mm, 3m	ks	3,000	9,10	27,30
44	Montáž oceľovej chráničky vrátane podružného materiálu	ks	3,000	6,81	20,43
45	34700009 - Prepichovacia svorka z holého na izolované vedenie, EP95-13; 16-95mm2/1,5-10mm2	ks	24,000	2,52	60,48

Celkom

21 398,51